

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๙,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ความยาวรวม ๖๒.๐๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๘๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๔ แผ่น


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์	สว่างเต็ม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นางดารินทร์	ดารินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เป็นกรรมการ
๖.๓ ส.อ.ศุภกฤต	ฟูแสง	ตำแหน่ง รก.ผอ.กองการศึกษา	เป็นกรรมการ
๖.๔ นายพัลลภ	ภูริวรารงคกุล	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	เป็นกรรมการ/เลขานุการ
๖.๕ นายไววิทย์	ดิวัน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ


สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการก่อสร้าง วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 62 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านหน้าสำนักงาน ทต.เวียงพางคำ ม. 9 ตำบลเวียงพางคำ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 แบบ ปร.4 มีจำนวน 1 แผ่น
 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	ค่าดำเนินการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 62 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	463,831.34	1,2726	590,271.76	
2	งานย้ายท่อประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย	98,968.00		98,968.00	
หมายเหตุ : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % กำกับวัสดุค่าเพิ่ม 7 %					
สรุป					
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				689,239.76	
ขอใช้งบประมาณเพียง				689,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	วัน	ตัวอักษร		หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)  ประมาณการ
 (นายไววิทย์ ดีตัน)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี  ตรวจ
 (เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)
 ผู้กำกับการกองช่าง

(ลงชื่อ) ร้อยโท  พิจารณาเห็นชอบ
 (กิตติชัย เจริญชัย)
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

(ลงชื่อ)  กอนุมัติ
 (นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
 นายกเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่พันตรี ประธานกรรมการ
(เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางคารินทร์ คารินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)สืบเอก.....กรรมการ
(ศุภกฤต พูแสง)
รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพิศมัย ภูริวารังคกุล)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/สช.เลขานุการ
(นายไววิทย์ ติวัน)
ช่างโยธา

พิจารณา/เห็นชอบ

(ลงชื่อ)ร้อยโท.....
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นายวิรัช วิสุทธิเกษม)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ เหตุเพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 62 เมตร (ตามแบบทาบค่ากำหนด)

หน่วยงาน กองช่างตามอาคารชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหน้าสำนักงาม ทต.เวียงพางคำ ม. 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
1	งานร้อยท่อพร้อมเชื่อมแซม							
	งานร้อยท่อถนน คสล.เดิม	15.00	ตร.ม.			40.00	600.00	600.00
	คอนกรีต (ค2)	2.25	ลบ.ม	1,700.93	3,827.09	306.00	688.50	4,515.59
	เหล็ก WIRE MESH 4.00 มม. @ 0.20 ม.	15.00	ลบ.ม	31.00	465.00		-	465.00
	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
2	งานดินชุด	150.00	ลบ.ม.			18.28	2,742.00	2,742.00
	ทรายหยาบ	9.44	ลบ.ม.	280.38	2,646.79	93.83	885.76	3,532.54
	คอนกรีต (ค2)	19.29	ลบ.ม.	1,700.93	32,810.94	306.00	5,902.74	38,713.68
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม.	0.045	ตัน	21,584.30	971.29	3,401.00	153.05	1,124.34
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	0.309	ตัน	19,779.73	6,111.94	3,401.00	1,050.91	7,162.85
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 12 มม.	1.346	ตัน	19,093.48	25,699.82	3,401.00	4,577.75	30,277.57
	วางผูกเหล็ก	51.000	กก.	31.31	1,596.81		-	1,596.81
	ไม้แบบ	52.71	ตร.ม.	400.00	21,084.00		-	21,084.00
	ค่าแรงไม้แบบ	210.84	ตร.ม.	-	-	133.00	28,041.72	28,041.72
	เหล็กฉาก 50x50x6 mm.	8.00	ท่อน	579.44	4,635.52	173.83	1,390.64	6,026.16

30%

สรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง


โครงการ วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 62 เมตร (ตามแบบทศบถล้าหนด)

หน่วยงาน กองช่างควบคุมค่าบิลวิทยงพวงค้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ค้ำหน้าสำนักงาน ทล.เวียงพางคำ ม. 9 ตำบลเวียงพางคำ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค้บรจรงงาน		รวมขงทศ
				ราคาต่อหน่วย	รากรวม	ราคาต่อหน่วย	รากรวม	
	ท่อ คสล ชั้น 3 Dia 1.20 m.	51.00	ท่อน	2,553.44	130,225.44	342.64	17,474.64	147,700.08
	รวมบ่อพัก				230,074.64		63,507.70	293,582.34
3	งานฝ้บ่อพัก							
	เหล็กแบน 4 นิ้ว ทน 4 ทน (12 มม.)	35.00	ท่อน	1,744.00	61,040.00	478.00	16,730.00	77,770.00
	เหล็กแบน 1 1/2 นิ้ว ทน 3 ทน (9 มม.)	125.00	ท่อน	498.00	62,250.00	137.00	17,125.00	79,375.00
	สีกันสนิม	201.60	คร.ม.	30.00	6,048.00	35.00	7,056.00	13,104.00
	รวมฝ้บ่อพัก				129,338.00		40,911.00	170,249.00
4	งานข้บ่บ่อประปา							
	งานข้บ่บ่บ่อประปา (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย)	1.00	จุด		-	98,968.00	98,968.00	98,968.00 (จ้างเหมา)

(ลงชื่อ)  ประมวลการ
 (นายวิวิทย์ ศรีมัน)
 นายช่างโยธา