



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามเทศบาลตำบลเวียงพางคำจะดำเนินการจัดจ้าง รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. โดยรางระบายน้ำดังกล่าว มีขนาดความกว้างภายใน ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ช่างบ้าน ร.ต.ท.รัชต์ ไสวงาม หมู่ที่ ๑ บ้านแม่สาย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๘๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. โดยรางระบายน้ำดังกล่าว มีขนาดความกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๕ - ๑.๐๐ เมตร ยาวทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๖.๐๐ เมตร(ทั้ง ๒ ฝั่งถนน) รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายางผาแตก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๑,๗๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมไหล่ทาง คสล. (สองข้างทาง) โดยรางระบายน้ำดังกล่าว มีขนาดความกว้างภายใน ๐.๒๕ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาวทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘.๐๐ เมตร ไหล่ทาง คสล. รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ซอย ๑ - ๓ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๕๕๔,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมไหล่ทาง คสล. (สองข้างทาง) โดยรางระบายน้ำดังกล่าว มีขนาดความกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๕ - ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ซอยเมษายน หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.ขนาดความกว้างภายใน ๐.๒๕ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๕ - ๑.๐๐ เมตร ความยาวทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด ซอย ๑๑ บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ๖๔๙,๐๐๐.-บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมไหล่ทาง คสล. (สองข้างทาง) โดยรางระบายน้ำดังกล่าว มีขนาดความกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๕ - ๑.๐๐ เมตร ยาวทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๕ เมตร ไหล่ทาง คสล. รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๔๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ซอย ๔ (ช่วงล่าง) หมู่ที่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๒,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๗. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพัง คสล. ความกว้าง ๒๐ เมตร สูงอย่างน้อย ๖.๐๐ เมตร พร้อม รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

/โครงการที่ ๘.....

โครงการที่ ๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าซอยเข้าสู่สถาน หมู่ที่ ๗ บ้าน ห้วยน้ำริน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒๐ ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลางงาน ก่อสร้าง กำหนดว่า “ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ในประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือตามที่กำหนด สำหรับการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการอื่น สำหรับรายละเอียดของการคำนวณ ราคากลางตาม BOQ. (Bill Of Quantities) ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎข้อบังคับ และหรือแนวทางวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ให้หน่วยงานที่จะมีการ จ้างก่อสร้างต้องจัดเตรียมไว้ หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายสำเนาดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามคำขอนั้น ทันที โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน ๘ โครงการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐



(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเมษายน หมู่ที่ ๔  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมไหล่ทาง คสล. (สองข้างทาง) โดยรางระบายน้ำ  
ดังกล่าว มีขนาดความกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๕ - ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๔.๐๐  
เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ซอยเมษายน หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 


๖.๑ ว่าที่พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางดารินทร์ ตารินทร์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖.๓ นายสมศักดิ์ ร่มสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายพัลลภ ภูริวารังคกุล	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ/เลขานุการ
๖.๕ นายไววิทย์ ตีวัน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

## สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง (สองข้างทาง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยเมษายน หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
 แบบ ปร.4 มีจำนวน 2 แผ่น  
 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าดำเนินการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง (สองข้างทาง)				
	ความลึกโดยเฉลี่ย 0.55 -1.00 เมตร ความยาว	839,202.32	1.3074	1,097,173.11	
	404.00 เมตร กว้าง 0.40 เมตร				
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	<b>Factor F งานอาคาร</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	<b>สรุป</b>				
			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,097,173.11	
			ขอใช้งบประมาณเพียง	1,090,000.00	
	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน		ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายพัลลภ ภูริวารังคกุล)

วิศวกรโยธา

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
(เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม) (นางคาริณทร์ ตารินทร์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ รวมสุข)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายพัลลภ ภู่วรางคกุล)  
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
(นายไววิทย์ ตีวัน)  
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

**ผู้พิจารณาตรวจสอบ/เห็นชอบ/อนุมัติ**

(ลงชื่อ) ร้อยโท.....เห็นชอบ  
(กิตติชัย เจริญยิ่ง) 60600  
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

## สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบขนาน้ำ คลส. พร้อมให้ถังทาง (สองข้างทาง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอมเมฆามน หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
 23 มกราคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
จุดที่ 1	วางระบายน้ำ คลส. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 404.00		เมตร						
1	ดินลูกรัง	265.88	ลบ.ม.			99.00	26,322.37	26,322.37	
2	ทรายหยาบรองพื้น ทรายถม	16.41	ลบ.ม.	283.57	4,654.09	99.00	1,624.84	6,278.93	
3	คอนกรีตหนา	13.13	ลบ.ม.	1,400.94	18,394.31	398.00	5,225.74	23,620.05	
4	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	90.90	ลบ.ม.	1,608.43	146,206.21	436.00	39,632.40	185,838.61	
5	เหล็ก RB 9	4.206	ตัน	19,473.88	81,912.99	4,100.00	17,245.83	99,158.82	
6	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./1 ตัน)	126.189	กก.	47.66	6,014.17		-	6,014.17	
7	เหล็กฉาก L40*40 *4 มม.	45.00	ทอน	299.07	13,458.15		-	13,458.15	
8	สี่เหลี่ยมกั้นดิน	43.20	ตร.ม.	35.00	1,512.00	35.00	1,512.00	3,024.00	
9	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,010.00	ตร.ม.			133.00	134,330.00	134,330.00	
10	ค่าไม้แบบ คิด 20 % ใช้งาน 5 ครั้ง	202.00	ตร.ม.					50,500.00	
	ค่าแรงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,010.00	เมตร						
1	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	23.08	ลบ.ม.	1,608.43	37,120.13	436.00	10,062.23	47,182.36	
2	เหล็ก RB 9	1.834	ตัน	19,473.88	35,705.66	4,100.00	7,517.41	43,223.08	
3	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./1 ตัน)	55.005	กก.	47.66	2,621.56		-	2,621.56	
4	ท่อ pvc 2"	64.000	ทอน	168.22	10,766.08		-	10,766.08	
5	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	227.25	ตร.ม.			133.00	30,224.25	30,224.25	
6	ค่าไม้แบบ คิด 20 % ใช้งาน 5 ครั้ง	45.45	ตร.ม.					11,362.50	
	งานอื่น ๆ								
1	งานรื้อถอนพื้นถนน คลส.เดิม	-	ตร.ม.			70.00	-	-	
2	งานรื้อถอนท่อ คลส.	-	จุด				-	-	
1	งานให้ถังทาง และซ่อมแซมถนน								
1	งานปรับที่ให้ถังทาง	404.00	ตร.ม.			4.42	1,785.68	1,785.68	
2	ทรายหยาบรองพื้น	20.20	ลบ.ม.	283.57	5,728.11	99.00	1,999.80	7,727.91	
3	คอนกรีต โครงสร้างผสมเสร็จ ( 240 Ksc Cube)	60.60	ลบ.ม.	1,747.66	105,908.20	306.00	18,543.60	124,451.80	

**สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง**  
**โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. พร้อมโหลถัง (สองข้างทาง)**  
**สถานีที่ก่อสร้าง ขอยเมษายน หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย**  
**หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย**  
**23 มกราคม 2560**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
4	เหล็ก wire mesh ขนาด 4.0 ม.ม. @ 0.20 ม.	404.00	ตร.ม.	28.00	11,312.00	-	-	11,312.00	
<b>รวมวัสดุและค่าแรง</b>					<b>543,176.17</b>		<b>296,026.15</b>	<b>839,202.32</b>	

  
 (ลงชื่อ) ..... ประมาณการ  
 ( นายพัลลภ ภูริวรารงคกุล )  
 วิศวกร โยธา