



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามเทศบาลตำบลเวียงพางคำจะดำเนินการจัดจ้าง รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยกภูมิพันธ์ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๑.๐๐ เมตร ผนังรางหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๒๕ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๕๑๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำและฝาดะแกรงเหล็กทางขึ้นดอยช้างงู กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๕๘๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยัดขอยรุ่งเจริญ ๒ หน้าบ้านนางคุ่น ชมพู หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๕๖๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๔. โครงการขุดร่องน้ำวางท่อ คสล. ป้องกันน้ำท่วมในหมู่บ้านแกรนด์วิลล์ หมู่ที่ ๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๔๘๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านผาหมี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๑,๐๐๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ขอยัด ๑-๒ บริเวณข้างบ้าน นายยศเชย ไชยเดช ถึงบ้าน นายสุทธิพงษ์ อุ่นจาย หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างภายใน ๐.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐-๑.๐๐ เมตร ผนังรางหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๒๕ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๔๓๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยมาตี ๓ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๑๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


โครงการที่ ๘. โครงการปรับลดความลาดชันถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย ขนาดกว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๕.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒๐ ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดว่า “ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้าง ประกาศเปิดเผยราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ในประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือตามที่กำหนด

/สำหรับการ.....

สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการอื่น สำหรับรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill Of Quantities) ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎข้อบังคับ และหรือแนวทางวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างต้องจัดเตรียมไว้ หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายสำเนาดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามคำขอนั้นทันที โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน ๘ โครงการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

  
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑๖. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ซอยตัด ๑-๒ บริเวณข้างบ้าน นายยศเชย ไชยเดช ถึงบ้าน นายสุทธิพงษ์ อุ่นจาย หมู่ที่ ๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

๑๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๗,๐๐๐.-บาท

๑๘. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ซอยตัด ๑-๒ บริเวณข้างบ้าน นายยศเชย ไชยเดช ถึงบ้าน นายสุทธิพงษ์ อุ่นจาย หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างภายใน ๐.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐-๑.๐๐ เมตร ผนังรางหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๒๕ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)

๑๙. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๓๗,๐๐๐.-บาท

๒๐. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕

จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสมศักดิ์

รวมสุข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการ

๖.๓ นายพัลลภ

ภูริวารังคกุล

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

กรรมการ/เลขานุการ

๖.๔ นายไววิทย์

ติวัน

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

## สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ขนาดกว้างภายใน 0.25 เมตร ยาว 206.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 -1.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยตัด 1 - 2 ซ้ำบ้านนายศศเดช ไชยเดช ถึงบ้าน นายสุทธิพงษ์ อุ่นฉาย (สองข้างทาง)  
 หมู่ที่ 8 บ้านป่าหมือคสันติสุข ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
 แบบ ปร.4 มีจำนวน 2 แผ่น  
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าดำเนินการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดปิด ขนาดกว้างภายใน 0.25 เมตร ยาว 206.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 - 1.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)	338,405.13	1.3074	442,430.86	
	<b>Factor F งานอาคาร</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	<b>สรุป</b>			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 442,430.86	
				ขอใช้งบประมาณเพียง 437,000.00	
	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน			ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ..... ประมาณการ

(นายไววิทย์ คิววัน)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี.....ประธานกรรมการ  
(เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ ร่มสุข)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายพัลลภ ภูริวงค์กุล)  
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/พช.เลขานุการ  
(นายไววิทย์ ดิวัน)  
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

~~ผู้พิจารณาตรวจสอบ/เห็นชอบ/อนุมัติ~~

(ลงชื่อ) ร้อยโท.....เห็นชอบ  
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)  
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

## สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมฝายปิด ขนาดกว้างภายใน 0.25 เมตร ยาว 206.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-1.00 เมตร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลวิเชียรพงา

สถานที่ก่อสร้าง ขอยัด 1-2 ซ้ำบ้านนายศุภชัย ไชยเศรษฐ์ บ้าน นายศุภทรัพย์ ชุ่มฉวย (ตรงข้างทาง)

30 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
จุดที่ 1	วางระบบนำ คสล.กว้าง 0.25 เมตร ยาว	206.00	เมตร	ลึกโดยเฉลี่ย 0.40-1.00 เมตร					
1	คินซุด	104.29	ลบ.ม.		-	99.00	10,324.46	10,324.46	
2	ทรายถมรองพื้น	6.44	ลบ.ม.	327.10	2,105.71	99.00	637.31	2,743.02	
3	คอนกรีตขยาย	5.15	ลบ.ม.	1,439.19	7,411.81	398.00	2,049.70	9,461.51	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	42.48	ลบ.ม.	1,661.97	70,595.79	436.00	18,520.06	89,115.85	
5	เหล็ก RB 9	1.870	ตัน	19,620.37	36,686.62	4,100.00	7,666.27	44,352.89	
6	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./1 ตัน)	56.095	ก.ก.	47.66	2,673.47		-	2,673.47	
7	เหล็กฉาก L40*40 *4 มม.	68.67	ท้องถิ่น	299.07	20,536.14	-	-	20,536.14	
8	สีเหล็กกันสนิม	65.92	ตร.ม.	35.00	2,307.20	30.00	1,977.60	4,284.80	
9	ค่าแรงประกอบ ไม้แบบ	515.00	ตร.ม.		-	133.00	68,495.00	68,495.00	
10	ค่าไม้แบบ คัด 20 % ใช้งาน 5 ครั้ง	103.00	ตร.ม.	250.00	25,750.00		-	25,750.00	
	ฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	515.00	แผ่น						
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.39	ลบ.ม.	1,661.97	13,940.70	436.00	3,657.20	17,597.90	
2	เหล็ก RB 9	0.770	ตัน	19,620.37	15,106.25	4,100.00	3,156.70	18,262.95	
3	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./1 ตัน)	23.098	ก.ก.	47.66	1,100.84		-	1,100.84	
4	ท่อ PVC 2"	17.000	ท้องถิ่น	168.22	2,859.74		-	2,859.74	
5	ค่าแรงประกอบ ไม้แบบ	97.85	ตร.ม.		-	133.00	13,014.05	13,014.05	
6	ค่าไม้แบบ คัด 20 % ใช้งาน 5 ครั้ง	19.57	ตร.ม.	250.00	4,892.50		-	4,892.50	



## สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ โครงสร้างระบบน้ำพร้อมฝาปิด ขนาดกว้างภายใน 0.25 เมตร ยาว 206.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 -1.00 เมตร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตัด 1 - 2 ซ้ำบ้านนายเกษย ไชยเดช ถึงบ้าน นายสุทธิพงษ์ อุ่นฉาย (สองข้างทาง)

30 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	งานอื่น ๆ								
1	งานรื้อถอนพื้นถนน คสล.เดิม	42.00	ตร.ม.		-	70.00	2,940.00	2,940.00	
2	งานรื้อถอนท่อ คสล.	-	จุด		-	-	-	-	
	งานใหม่ทาง และช่องแสมถนน								
1	งานปรับที่ใหม่ทาง		ตร.ม.		-	4.42	-	-	
2	ทรายหยาบรองพื้น		ลบ.ม.	327.10	-	99.00	-	-	
3	คอนกรีต โครงสร้างผสมเสร็จ ( 240 Kscc Cube)		ลบ.ม.	1,747.66	-	306.00	-	-	
4	เหล็ก wire mesh ขนาด 4.0 ม.ม. @ 0.20 ม.	-	ตร.ม.	28.00	-	-	-	-	
	<b>รวมวัสดุและค่าแรง</b>				<b>205,966.77</b>		<b>132,438.35</b>	<b>338,405.13</b>	

(ลงชื่อ) ..... ประมวลการ

( นายไวยุทธ์ ศิวิน )

นายช่างโยธา